



Nasz znak: SRG 0717/RN/10

Rabka-Zdrój, dnia 04. MAR. 2010

REFERENCJE

dla F.H.U. Kośmider
z siedzibą w: 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Słoneczna 24b

Urząd Miasta Rabka-Zdrój stwierdza, że F.H.U. Kośmider wykonywała w 2008 roku roboty budowlane pod nazwą:

Przebudowa ulicy Gorczańskiej w Rabce-Zdrój

Zakres robót obejmował:

Odcinek 1

1. Wyrównanie i profilowanie odcinka masą bitumiczną 50kg/m² – 35 t
2. Odwodnienie korytkami betonowymi – 150 mb
3. Wykonanie nawierzchni asfaltowej grubości 4 cm – 600 m²
4. Podnoszenie pionowe studni kanalizacyjnych – 8 szt.
5. Obsypanie poboczy wysiewką o szerokości 0,40 – 120 m²

Odcinek 2

1. Wykonanie robót ziemnych (przełomy) – 26,5 m²
2. Wykonanie podbudowy grubości 40 cm tłucznem – 21,20 m²
3. Podbudowa tłuczniowa grubości 12 cm – 910 m²
4. Wykonanie nawierzchni asfaltowej grubości 6 cm – 910 m²
5. Wykonanie odwodnienia przez Ułożenie rynzoli z korytek oraz krat ściekowych – 16 m
6. Wykonanie sączków kamiennych w poprzek jezdni – 15 m
7. Ułożenie korytek ściekowych, betonowych – 120 m
8. Obsypanie wysiewką poboczy, szer. 40 cm – 208 m²

Odcinek 3

1. Wykonanie kanału burzowego średnicy ø 400 wipro – 48 szt. rur
2. Studnia ø 800 rewizyjna – 1,5 m
3. Przepust ø 600 – 5 m
4. Studnie ściekowe ø 600 wraz z kratami – 4 szt.
5. Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych – 7 szt.
6. Wykonanie korytowania pod podbudowę 52 x 2,9 – 1508 m²
7. Podbudowa tłuczniowa grubości 15cm – 1508 m²
8. Nawierzchnia z asfaltobetonu grubości 6 cm – 1508 m²

Wartość brutto zadania wyniosła 338 424,65 zł.

Roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Firma wykazała się dobrą organizacją pracy oraz dużym zaangażowaniem zespołu roboczego. Roboty zrealizowano zgodnie z ustalonymi terminami.

BUHMISTRZ
MIASTA RABKA-ZDRÓJ
Ewa Przybyło
mgr inż. Ewa Przybyło